

# Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską w Skórznie

Autor: Administrator  
15.02.2013 r.

Nazwa projektu: Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską, wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej w Skórznie

Wartość całkowita projektu po przetargu: 268.468,62 zł

Wartość dofinansowania z PROW: 75% wartości kosztów kwalifikowanych

Wartość środków własnych: 25% wartości kosztów kwalifikowanych

Wykonawca:

Zakład Remontowo & Budowlany Jan i Cezary Błaszczuk,  
87-800 Włocławek ul. Planty 61

Zakres projektu: Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlicę wiejską - wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej w Skórznie przewiduje następujące roboty: - rozbiórkę części frontowej ściany zewnętrznej, wykonanie fundamentu, ściany fundamentowej z izolacją przeciwwilgociową i ściany nadziemia zabudowującej wnękę wraz z montażem okien, - rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego, rozbudowa i wzmocnienie więźby dachowej oraz wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z zamontowaniem materiałów izolacyjnych, obróbek, rynien i rur spustowych, - wykonanie projektowanych ścianek działowych gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego oraz kominów wentylacyjnych, - demontaż istniejącego sufitu, skucie płytek, rozbiórka ścianek działowych, - wykonanie sufitu podwieszanego, - wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych z izolacją przeciwwilgociową zgodnie z projektem technicznym, - wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi zgodnie z założeniami projektu technicznego w pomieszczeniach mokrych, - roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbami akrylowymi, zabezpieczenie elementów drewnianych impregnatem przeciw grzybom i

szkodnikom, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ułożenie wyprawy elewacyjnej, - przewiduje się wykonanie instalacji c.o., wod. - kan. i elektrycznej zgodnie z zakresem podanym w opracowaniach branżowych.

Data rozpoczęcia realizacji zadania: 12.2012 r.

Data zakończenia realizacji zadania: 09.2013 r.

Status projektu: zrealizowany